

Lakás helyreállítás műszaki tartalma és költségbecslése

a Budapest XV. kerület József Attila u. 53. fsz. 1. számú

önkormányzati tulajdonú ingatlan

felújítási munkáihoz

Bérlő finanszírozásában készülő felújítási feladatok:

- **fal- és mennyezetfestő, valamint csőmázolási munkák**.....munkálat költsége, bruttó: 120.000,- Ft
 - Tartalmazza a falak és mennyezet falfestéssel történő lefestését (minimálisan két réteg, de a fedő megjelenés eléréséig kenve). A gépészeti fémcsövek mázolási munkái tartalmazzák azok portalanítását, alap és fedőmázolását.
- **homlokzati nyílászárók**munkálat költsége, bruttó: 35.000,- Ft
 - Tartalmazza a fa tokok és nyílászárnyak lecsiszolását, passzítását, tömítő fakitt pótlásával, alapozó, majd zománctfestésével, szerelvények pótlását és besabályozását, törött és repedt üvegek cseréjét (4 m²).
- **bejárati ajtó cseréje**.....munkálat költsége, bruttó: 180.000,- Ft
 - Tartalmazza a bejárati ajtó cseréjét, a zárszerkezettel és ajtólapal együtt MABISZ minősítéssel rendelkező hőszigetelt kivitelű bejárati ajtóra.
- **beltéri ajtók felújítása**..... munkálat költsége, bruttó: 30.000,- Ft
 - Tartalmazza a belső ajtók felújítását, tartalmazza a tokok és nyílászárnyak passzítását, tömítő fakitt pótlásával, szerelvények pótlását és besabályozását (2 db).
- **bútor asztalos munkák**munkálat költsége, bruttó: 80.000,- Ft
 - Tartalmazza a meglévő konyhabútor cseréjét.

- **hideg- melegburkolatok cseréje**..... munkálat költsége, bruttó: 350.000,- Ft
 - Tartalmazza a fürdőszobában a padlólap (3 m²) és a falicsempe (15 m²) bontását, helyette új kerámia padlólap (3 m²) és falicsempe beépítését (15 m²).
 - Tartalmazza a konyha falburkolat és padlóburkolat cseréjét. (6 m²)
 - Tartalmazza a lakószoba a padlóburkolat cseréjét, aljzatbeton készítését, laminált padlóburkolat beépítését, párazáró fóliával, szegélyléc kialakítással (16 m²).
 - Tartalmazza a zuhanytálca gépészeti vezetékei számára előtétfal készítését (5 m²).
- **elektromos hálózat**..... munkálat költsége bruttó: 445.000,- Ft
 - Tartalmazza az elektromos hálózat teljeskörű felújítását (vezetékek cseréje – kábelcsatornában vezetve; új szerelvények felszerelése; új lámpatestek felszerelése; új elosztótábla felszerelése és 1 db antenna csatlakozó kiépítése), akkreditált cég által kibocsátott érintésvédelmi jegyzőkönyv készítésével együtt.
- **víz- és csatornahálózat felújítása**.....munkálat költsége bruttó: 350.000,- Ft
 - Tartalmazza a meglévő zuhanyzó, mosdó, WC-csésze, WC-öblítő és ezek tartozékainak elbontását követően új berendezési tárgyak és szerelvények beépítését, új csaptelepekkel, új sarokszelepekkel, víz- és csatornavezetékekkel, új mosógépcsatlakozással, kiegészítő szakipari tevékenységekkel, gépészeti apróanyagokkal, víz és csatorna oldali csatlakozással.
- **Gázüzemű berendezések**.....munkálat költsége bruttó: 300.000,- Ft
 - Tartalmazza a meglévő gáztűzhely és gázkonvektor leszerelését, elszállítását, helyettük új berendezések elhelyezését, gázoldali bekötését, új készülék-elzáróval, flexibilis bekötőcsővel. A készülékcsereket a Fővárosi Gázművek előírásai szerint kell elvégezni.
- **kapilláris vízfelszívódás kiküszöbölése**..... munkálat költsége, bruttó: 350.000,- Ft
 - Tartalmazza a vizes falszakasz utólagos injektálással történő vízszigetelését, valamint vakolatcseréjét 1m magasságig lélegző- páraáteresztő vakolatanyaggal.

Egyéb kikötések:

- **Bérlő** által végzendő kiviteli munkák költségei bérlő vállalása alapján teljes mértékben **Bérlőt** terhelik. Ezek megtérítéseire vagy bérleti díjba történő beszámítására sem most, sem a későbbiekben nincs lehetőség.
- **Bérlő** tudomásul veszi, hogy a kivitelezési munkák időtartama alatt a bérbeadó műszaki ellenőre többszöri ellenőrzést tart. A **Bérlő** köteles az ellenőrzést lehetővé tenni, és a műszaki ellenőr szakmai előírásait betartani.
- **Bérlő** a számára előírt munkák teljesítését követően köteles azt készre jelenteni. **Bérbeadó** műszaki ellenőre műszaki átadás-átvétel keretén belül szemrevételezi a munkák készültségét, minőségét, és megvizsgálja a **Bérlő** által átadott dokumentumokat. Mennyiségi és/vagy minőségi hiányosság esetén műszaki ellenőr határidő kitűzésével felszólítja a **Bérlőt** a hiányosságok pótlására. A műszaki átadás-átvétel a munkák szakszerű befejezésekor, és a dokumentumok maradéktalan átadását követően zárul.
- A munkavégzés szakszerűségéről a **Bérlő** köteles gondoskodni (pl. szükség esetén szakember igénybevételével). A szakszerűtlen munkavégzés miatti többletköltségek a **Bérlőt** terhelik.
- A **Bérlő** a saját maga és az általa alkalmazott kivitelezők tevékenysége során a munka- és egészségvédelmi előírások betartásáért, valamint a munkavégzéssel összefüggésben esetleg keletkező károkért teljes körű felelősséggel tartozik.

Adatok és becsült költségek:

- Lakás elosztása: Konyha+előszoba, fürdő+Wc, lakószoba
- **Felújítás becsült költsége bruttó: 2.240.000 Ft,-**

Összeállította: Répay Gábor – Tóth Szilárd – Szabó Dániel – Csató Gábor / Palota Holding Zrt. / 2016.02.23